

13 listopada 2017



## **Zakończono remont drogi wojewódzkiej: Piekoszów - węzeł Jaworznia S7**

Gruntowy remont blisko 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej numer 761 Piekoszów - węzeł Jaworznia S7 - z udziałem wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka, dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Wojciecha Siporskiego oraz dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damiana Urbanowskiego 13 listopada przekazano do użytku zrealizowaną inwestycję.

- Droga pełni istotną rolę tranzytową w ruchu ponadregionalnym. Cieszę się, że udało się

zdobyć środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, gdzie konkurujemy z innymi regionami. Mam nadzieję, że inwestycja będzie służyła kierowcom i mieszkańcom - mówił wicemarszałek **Jan Maćkowiak**.

Remont realizowany była w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Całkowita wartość robót to 4, 06 mln zł.

W ramach inwestycji m. in.: poszerzono pas drogowy, położono nową nawierzchnię, wybudowano kanały deszczowe, nowe zatoki autobusowe, chodniki, rozbudowa no skrzyżowanie z drogą gminną.

#### **Dokładny zakres wykonanych prac:**

- rozbudowa drogi publicznej klasy G z poszerzeniem pasa drogowego (konstrukcja, spełniająca wymagania dla ruchu KR 3 dla obciążenia 115 kN/oś)
- wykonanie nowej nawierzchni drogi z wykorzystaniem metody głębokiego recyklingu: warstwa ściernalna z SMA 11 gr. 5 cm, warstwa wiążąca z AC 16W gr. 6cm, warstwa wyrównawcza z AC 16W gr. średnia 2 cm, podbudowa z istniejącej nawierzchni wyk. Metodą głębokiego recyklingu z MCE gr. 22 cm
- wykonanie podbudowy drogi w miejscach jej poszerzenia oraz przy odtworzeniu konstrukcji po budowie przykanalików
- budowa 2-ch kanałów deszczowych podchodnikowych z wylotami do istniejących rowów odwadniających
- budowa kanału deszczowego podchodnikowego z wyprowadzeniem poza pas drogowy i wylotem do cieku b/n
- rozbudowa zjazdu publicznego
- rozbudowa skrzyżowania z drogą gminną publiczną
- budowa nowych zatok autobusowych i rozbudowę istniejących zatok
- budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych
- budowa chodników o szer. 2,0 m przylegających do jezdni, które łączą się z istniejącymi chodnikami, wyposażone w zjazdy do posesji przez chodnik
- budowa i rozbudowa chodników o szer. 2,0 m przylegających do jezdni ze zjazdami do posesji przez chodnik
- budowa chodnika poza rowem o szer. 1,50 m na odc. ze zjazdami do posesji przez rów i chodnik
- budowa pobocza utwardzonego
- wykonanie przepustów pod koroną drogi
- wykonanie przepustów pod zjazdami
- wykonanie ścieków przykrawężnikowych

## Zakończono remont drogi wojewódzkiej: Piekoszów - węzeł Jaworznia S7 | 3

- odmulenie rowów
- umocnienie skarp
- roboty rozbiórkowe
- oznakowanie pionowe i poziome.
- 

